

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES ET DQE Lot 1

ACHETEUR PUBLIC



COMMUNE DE CHERENG
66, route nationale
59152 CHERENG

Objet de la consultation :

Maintenance et entretien de l'éclairage public
à CHERENG (59152)

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R2123-4 du Code de
la Commande Publique.

Date et heure limites de dépôt des offres :
Mercredi 7 Janvier 2026 à 12 h 00

| Poste | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire H.T. | Prix total H.T. |
|------------|--|-------|----------|-----------------------|--------------------|
| 101 | Dépose lanterne | | | | |
| 10101 | Dépose de lanterne ou projecteur sur candélabre, poteau, crosse ou console d'une hauteur inférieure ou égale à 6,00 mètres | U | 15 | | |
| 10102 | Dépose de lanterne ou projecteur sur candélabre, poteau, crosse ou console d'une hauteur comprise entre 6,00 mètres et 10,00 mètres inclus | U | 15 | | |
| 102 | Dépose supports et crosses | | | | |
| 10201 | Dépose de console sur tout support y compris évacuation | U | 10 | | |
| 10202 | Dépose d'un bras de scellement sur façade et réfection y compris évacuation | U | 10 | | |
| 10203 | Dépose plot en béton avec poteau bois quelque soit la hauteur y compris évacuation | U | 5 | | |
| 10204 | Dépose de poteau en béton d'une hauteur hors sol inférieure ou égale à 10,00 mètres y compris évacuation | U | 5 | | |
| 10205 | Dépose de poteau en béton d'une hauteur hors sol supérieure ou égale à 10,00 mètres y compris évacuation | U | 5 | | |
| 10206 | Dépose de candélabre d'une hauteur inférieure ou égale à 6,00 mètres y compris évacuation | U | 10 | | |
| 10207 | Dépose de candélabre d'une hauteur comprise entre 6,00 mètres et 10,00 mètres inclus y compris évacuation | U | 10 | | |
| 10208 | Dépose de candélabre d'une hauteur supérieure à 10,00 mètres y compris évacuation | U | 10 | | |

| | | | | | |
|------------|--|----|--------|--|--|
| 103 | Déposes diverses | | | | |
| 10301 | Dépose de câble torsadé aérien toute section | ml | 300,00 | | |
| 10302 | Dépose de câble sur façade toute section | ml | 300,00 | | |
| 10303 | Dépose de câble sous fourreau toute section | ml | 500,00 | | |
| 10304 | Dépose de chambre de tirage | U | 5 | | |
| 10305 | Dépose d'un coffret d'éclairage public sur façade | U | 15 | | |
| 10306 | Dépose d'un coffret d'éclairage public dans candélabre | U | 15 | | |
| 201 | Ouvrages de génie civil | | | | |
| 20101 | Massif en béton coulé en place pour candélabre d'une hauteur inférieure ou égale à 6,00 mètres y compris fouille et tiges d'ancrage | U | 10 | | |
| 20102 | Massif en béton coulé en place pour candélabre d'une hauteur comprise entre 6,00 et 8,00 mètres inclus y compris fouille et tiges d'ancrage | U | 10 | | |
| 20103 | Massif en béton coulé en place pour candélabre d'une hauteur comprise entre 8,00 et 10,00 mètres inclus y compris fouille et tiges d'ancrage | U | 5 | | |

| | | | | | |
|------------|--|----|--------|--|--|
| 20104 | Massif en béton coulé en place pour candélabre d'une hauteur supérieure à 10,00 mètres inclus y compris fouille et tiges d'ancrage | U | 5 | | |
| 20105 | Fourniture et pose d'une chambre de tirage 600x600 | U | 5 | | |
| 20106 | Confection de frise pavé | U | 10 | | |
| 301 | Fourniture et pose de câble | | | | |
| 30101 | Fourniture et pose sous fourreau existant de câble U1000RO2V section 4x6mm ² | ml | 300,00 | | |
| 30102 | Fourniture et pose sous fourreau existant de câble U1000RO2V section 4x10mm ² | ml | 500,00 | | |
| 30103 | Fourniture et pose sous fourreau existant de câble U1000RO2V section 4x16mm ² | ml | 200,00 | | |
| 30104 | Fourniture et pose en aérien de câble PRC section 2x16mm ² | ml | 300,00 | | |
| 30105 | Fourniture et pose en aérien de câble PRC section 4x16mm ² | ml | 300,00 | | |
| 30106 | Fourniture et pose sur façade de câble PRC section 2x16mm ² | ml | 200,00 | | |
| 30107 | Fourniture et pose sur façade de câble PRC section 4x16mm ² | ml | 100,00 | | |
| 30108 | Fourniture et pose de câble U1000RO2V 3G2, 5mm ² | ml | 200,00 | | |

| 401 | Fourniture et pose de supports | | | | |
|-------|---|---|----|--|--|
| 40101 | Fourniture et pose de crosse Ø60 1,00x1,00 sur poteau bois ou béton y compris fixations | U | 5 | | |
| 40102 | Fourniture et pose de poteau bois et plot en béton | U | 5 | | |
| 40103 | Pose plot béton avec poteau bois | U | 5 | | |
| 40104 | Fourniture et pose de poteau en béton d'une hauteur hors sol inférieure ou égale à 10,00 mètres | U | 5 | | |
| 40105 | Fourniture et pose de poteau en béton d'une hauteur hors sol supérieure ou égale à 10,00 mètres | U | 5 | | |
| 40106 | Fourniture et pose de mât en acier galvanisé cylindro-conique hauteur 4,00 mètres avec RAL | U | 20 | | |
| 40107 | Fourniture et pose de mât en acier galvanisé cylindro-conique hauteur 5,00 mètres avec RAL | U | 20 | | |
| 40108 | Fourniture et pose de mât en acier galvanisé cylindro-conique hauteur 6,00 mètres avec RAL | U | 15 | | |
| 40109 | Fourniture et pose de mât en acier galvanisé cylindro-conique hauteur 8,00 mètres avec RAL | U | 10 | | |

| | | | | | |
|------------|---|---|----|--|--|
| 40110 | Fourniture et pose de mât en acier galvanisé cylindro-conique hauteur 10,00 mètres avec RAL | U | 5 | | |
| 40111 | Confection de scellements sur façade | U | 5 | | |
| 40112 | Fourniture et pose sur scellements de crosse Ø60 1,00x1,00 | U | 10 | | |
| 501 | Fourniture et pose de luminaires | | | | |
| 50101 | Fourniture et pose d'ensemble hauteur 4,00 mètres composé d'un mât KORO ST VC et d'un luminaire SWAP 4 FUTURA TRITEC LED – 3000°K – 5400 lumens, le tout RAL 6020 (Matériel identique à celui déjà installé sur la commune) | U | 20 | | |
| 50101 | Fourniture et pose d'ensemble hauteur 4,00 mètres composé d'un mât KORO ST VC et d'un luminaire YLOO LED – 3000°K – 5790 lumens, le tout RAL 6020 (Matériel identique à celui déjà installé sur la commune) | U | 20 | | |
| 50102 | Fourniture et pose d'ensemble hauteur 4,00 mètres composé d'un mât KORO ST VC et d'un luminaire ELO SHAPE LED – 3000°K – 6000 lumens, le tout RAL 6020 | U | 20 | | |
| 50103 | Fourniture et pose de luminaire IRIDIUM 3 IP66 classe 2 à LED 3000° Kelvin flux source 10 000 lumens teinte RAL 6020 – fixation TOP ou latérale y compris module communicant type Citytouch | U | 20 | | |

| | | | | | |
|------------|---|---|----|--|--|
| 50104 | Fourniture et pose de luminaire LUMA 2 IP 66 classe 2 à LED 3000° Kelvin flux source 10 000 lumens teinte RAL 6020 – fixation TOP ou latérale y compris module communicant type Citytouch | U | 20 | | |
| 50105 | Fourniture et pose de luminaire STELA WIDE IP 66 classe 2 à LED 3000° Kelvin flux source 7000 lumens teinte RAL 6020 – fixation TOP y compris module communicant type Citytouch | U | 15 | | |
| 50106 | Fourniture et pose sur luminaire SWAP existant d'un kit de retrofit LED comprenant toutes pièces et main d'œuvre liées au remplacement. | U | 15 | | |
| 601 | Appareillages et protections | | | | |
| 60101 | Fourniture et pose en pied de mât d'un coffret de protection classe II | U | 20 | | |
| 60102 | Fourniture et pose sur façade d'un coffret de protection classe II | U | 20 | | |
| 60103 | Remplacement d'un ballast 70W SHP, y compris fourniture | U | 15 | | |
| 60104 | Remplacement d'un ballast 100W SHP, y compris fourniture | U | 15 | | |
| 60105 | Remplacement d'un ballast 150W SHP, y compris fourniture | U | 15 | | |
| 60106 | Remplacement d'un ballast 250W SHP, y compris fourniture | U | 15 | | |
| 60107 | Remplacement de condensateur y compris fourniture | U | 15 | | |

| 701 | Divers | | | | |
|-------|---|---|----|--|--|
| 70101 | Fourniture et pose sur tout support d'une plaque signalétique d'identification | U | 20 | | |
| 70102 | Fourniture et pose sur armoire de commande d'une plaque signalétique d'identification | U | 15 | | |
| 70103 | Mise à disposition d'une équipe de 2 électriciens | H | 5 | | |
| 70104 | Mise à disposition d'un camion nacelle et de 2 électriciens | H | 5 | | |

| | |
|----------------------|--|
| TOTAL GENERAL H.T | |
|----------------------|--|

Fait à, le

Signature du représentant et cachet de l'entreprise