N°	DESIGNATIONS	U	Q	P.U. HT	TOTAL HT
	MODIFICATION DE LA CUISINE ET EXTENSION EN LOCAL STOCKAGE DE LA SALLE VICTOR PROVO COMMUNE DE CHERENG				
	LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES				
2.7	**INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER**				
	Coffrets de chantier	u			
	Eclairage de chantier	ens			
	Ensemble des canalisations	ens			
	Alimentation de la base vie	ens			
	SOUS-TOTAL				
3.1	**DEPOSE**				
	Consignation et dépose des équipements en cuisine	ens			
	Consignation et dépose des luminaires dans la grande salle	ens			
	SOUS-TOTAL				
3.2	**CIRCUIT DE TERRE**				
	Réalisation d'un fond de fouille en cuivre nu 25mm²	ml			
	Interconnexion avec l'existant	ens			
	Liaisons équipotentielles principales et secondaires	ens			
	Mise à la terre des chemins de câbles	ml			
	SOUS-TOTAL				
3.3	**ORIGINE DES INSTALLATIONS**				
	Repérage, consignation et dépose du TGBT existant	ens			
	Dépose du câble entre le compteur tarif bleu et le TGBT existant	ens			
	Réfection du TGBT	ens			
	Remplacement du entre le compteur tarif bleu et le TGBT	ml			
	Raccordements				
	Nouveau TD cuisine	u			
	Câble 5G16 mm² entre le TGBT et le TD cuisine	ml			
	Raccordements				
	Ensemble des percements et calfeutrements coupe-feu	ens			
	SOUS-TOTAL				
3.4	**CANALISATIONS**				
	Câblage des appareils d'éclairage, des prises de courants				
	Câble FR-N1X6G3 2x1,5	ml			
	Câble FR-N1X6G3 3G1,5	ml			
	Câble FR-N1X6G3 3G2,5	ml			
	Câble FR-N1X6G3 5G6	ml			
	Câble FR-N1X6G3 pour le tableau d'allumage	ml			
	Cheminements				
	Gaine ICT	ml			
	Tube IRL	ml			
	Chemins de câble 54 x 100 mm	ml			
	Accessoires de câblage				
	Boites de dérivation	u			
	SOUS-TOTAL				

3.5	**EQUIPEMENT DES LOCAUX**				
	Prise de courant 2P+T 10/16A - plexo IP55	u			
	Prise de courant 2P+T 10/16A - plexo IP66	u			
	Prise de courant 2P+T 10/16A - mosaic	u			
	Prise de courant 3P+N+T 32A - P17	u			
	Interrupteur va et vient - plexo IP66	u			
	Détecteur de mouvement 180° stockage, poubelles	u			
	Colonne 2 faces	u			
	Tableau de commande 10 allumages	u			
	SOUS-TOTAL				
3.6	**APPAREILS D'ECLAIRAGE**				
	Fourniture, pose et raccordement de :				
	Luminaire encastré étanche 36 W - 4400 lm	u			
	Luminaire étanche 15 W - 2600 lm	u			
	Luminaire étanche 15 W - 2600 lm avec détecteur	u			
	Luminaire saillie 138 W - 15 450 lm	u			
	Accessoires de pose	ens			
	SOUS-TOTAL				
3.7	**ECLAIRAGE DE SECURITE**				
	Fourniture, pose et raccordement de :				
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité 45 lumens	u			
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité 45 lumens étanche	u			
	Télécommande	u			
	Câblage de l'ensemble et cheminements				
	Canalisation d'éclairage de sécurité en câble FR-N1X6G3 5G1,5	ml			
	SOUS-TOTAL				
3.8	**ALIMENTATIONS SPECIFIQUES**				
	Fourniture, pose et raccordement de :				
	Arrêt d'urgence électricité	u			
	Arrêt d'urgence ventilation	u			
	Arrêt d'urgence cuisine	u			
	Canalisation des arrets d'urgence en câble FR-N1X6G3 5G1,5	ml			
	Chauffage, ventilation et divers				
	Alimentation de la centrale de ventilation	ml			
	Alimentation de la hotte cuisson en câble CR1	ml			
	Alimentation de la hotte laverie	ml			
	Alimentation du système de ventilation de la grande salle	ml			
	Alimentation de la ventilation de la cuisine-laverie	ml			
	Alimentation de la ventilation des vestiaires	ml			
	Cuisine				
	Alimentation des friteuses	ml			
	Alimentation de plaques de cuisson	ml			
	Alimentation de l'électrovanne	ml			
	Alimentation des armoires de maitien en température	ml			
	Alimentation des armoires froides	ml			
	Alimentation du congélateur	ml			
	Alimentation du lave vaisselle	ml			
	Aboutissants / dérivations				
	Sortie de câble	u			
	Interrupteur de proximité	so			
	SOUS-TOTAL				
3.9	**SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE**				
	Extension de la centrale incendie existante de l'école maternelle :				
	Bloc autonome d'alarme lumineux	u			
	Déclencheurs manuels	u			
	Câblage de l'ensemble et cheminements				

	Filalarm rouge 1p0,9 avec écran	ml			
	Câble FR-N1X6G3 C1 2x1,5mm²	ml			
	Gaine ICT diamètre 20	ml			
	Essais et mise en service				
	Mise en service et essais	ens			
	Divers				
	Asservissement : coupure des prises de courant de la scene en cas d'alarme incendie	ens			
	Asservissement : remise en lumière de la salle en cas d'alarme incendie	ens			
	SOUS-TOTAL				
	MONTANT TOTAL HT				
	TVA 20%				
	MONTANT TOTAL TTC				