

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MAÎTRE DE L'OUVRAGE



COMMUNE DE CHERENG
66, Route nationale
59152 CHERENG
Tel : 03.20.41.37.19
Courriel : contact@mairie-chereng.fr

Objet de la consultation :

**Réfection complète des vestiaires, douches et sanitaires
dans 3 bâtiments communaux**

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

**Procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-4
du Code de la Commande Publique**

Visite obligatoire des sites sur rendez-vous auprès de :

Mme TELLIER : 03.20.41.37.19

Date et heure limites de remise des offres :

Jeudi 21 mars 2024 à 12 h 00

Sommaire

1. OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES.....	3
1.1. PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION	3
1.2. CONTACT	3
1.3. DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX	3
1.4. RECONNAISSANCE DES LIEUX	3
1.5. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET CONDITIONS D'EXÉCUTION	4
1.6. DEVIS QUANTITATIF, QUALITATIF ET ESTIMATIF	4
1.7. GARANTIE	5
2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	5
2.1. SALLE VICTOR PROVO – RUE JEAN OCHIN 59152 CHERENG	5
2.1.1. <i>Vestiaire «bleu»</i>	5
2.1.1.1. Vestiaire	5
2.1.1.2. Local sanitaires.....	5
2.1.1.3. Douches	6
2.1.2. <i>Couloir</i>	6
2.1.3. <i>Vestiaire «rouge»</i>	6
2.1.3.1. Vestiaire	6
2.1.3.2. Local sanitaires.....	7
2.1.3.3. Douches	7
2.1.4. <i>Local arbitres</i>	8
2.1.5. <i>Local infirmerie</i>	8
2.1.6. <i>WC PMR</i>	9
2.1.7. <i>WC Hommes</i>	9
2.1.8. <i>WC Femmes</i>	10
2.2. SALLE DU COMPLEXE SPORTIF – RUE JEAN OCHIN 59152 CHERENG	10
2.3. ESPACE ROGER PLANQUART – 9 RUE DU CHATEAU 59152 CHERENG	11
3. DELAIS DE RÉALISATION ET D'EXÉCUTION	12

1. OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Présentation de l'opération

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de définir :

- + La nature des travaux
- + Les conditions de mise en œuvre

L'opération consiste en la réfection complète des vestiaires, douches et sanitaires dans 3 bâtiments communaux.

Lieu d'exécution :

- Salle Victor Provo – Rue Jean Ochin 59152 CHERENG
 - Vestiaires, douches et sanitaires
- Salle du Complexe Sportif – Rue Jean Ochin 59152 CHERENG
 - Vestiaires, douches et sanitaires
- Espace Roger Planquart – 9 Rue du Château 59152 CHERENG
 - Sanitaires

1.2. Contact

Maître d'ouvrage :
Commune de Chérens
66 Route Nationale
59152 Chérens

Contact : Mairie de Chérens – Madame Priscille TELLIER - Tél : 03.20.41.37.19 (standard)

1.3. Description succincte des travaux

Les travaux comprennent l'ensemble des fournitures et prestations nécessaires à la réalisation des travaux d'installation et de signalisation des différents chantiers.

Ils comprennent essentiellement :

- + Travaux préparatoires ;
- + Retrait, évacuation et remplacement des carrelages, faïences murales, douches, lavabos, WC, etc.

Les travaux éventuels non prévus au présent document ne seront pas exécutés sans ordre écrit du Maître d'Ouvrage ou de son représentant.

1.4. Reconnaissance des lieux

Avant la remise de son offre, l'entrepreneur aura obligatoirement, de par sa visite sur place, pris connaissance des lieux, du terrain et des abords et aura donc parfaitement apprécié les conditions d'accès. En tout état de cause, les prix remis seront définitifs et aucun supplément de prix ne sera admis une fois le marché signé.

1.5. Déroulement du chantier et conditions d'exécution

Toutes les difficultés et sujétions que l'Entrepreneur est susceptible de rencontrer pendant l'exécution des travaux, sont réputées être connues de lui, en particulier pour tout ce qui concerne l'accessibilité au site et la sécurité lors des travaux.

L'Entrepreneur assure l'entière responsabilité des travaux qu'il exécute.

L'Entrepreneur devra prendre à ses frais, toutes dispositions utiles pour la protection des ouvrages existants. Il sera responsable des détériorations causées de son fait aux dits ouvrages et devra procéder immédiatement à leur remise en état.

Il devra en particulier prendre les mesures nécessaires pour ne pas détériorer lors de son intervention les différents accès et mobiliers.

L'entrepreneur pourra prendre sur place eau et électricité.

Pour les débris et matériaux impropres, déblais excédentaires en provenance du chantier à évacuer, les frais d'enlèvement, de transport, de déchargement sont à la charge de l'Entrepreneur.

Les travaux seront exécutés selon les conditions suivantes :

- + Code des marchés pour les opérations découlant du public.
- + Les DTU et les Normes en vigueur. Le présent document pourra déroger aux DTU si les techniques de mise en œuvre vont au-delà du cadre minimum décrit dans ces documents.
- + La réglementation sur le travail.
- + Les marchés administratifs
- + Le Cahier des Charges Techniques Particulières.
- + Le devis descriptif.

ACCES : L'entrepreneur doit impérativement se rendre sur place pour se rendre compte de l'état des lieux, des sujétions qu'il peut entraîner, des possibilités d'accès, de la nature des évacuations, sols, murs et plafonds existants. Un certificat de visite lui sera remis (pièce à joindre à l'offre).

A cet effet, une visite obligatoire des sites doit avoir lieu en présence d'un représentant de la commune.

Rendez-vous à prendre auprès de Mme TELLIER : 03.20.41.37.19)

1.6. Devis quantitatif, qualitatif et estimatif

Le candidat remettra un devis dans lequel devra clairement apparaître les quantités, le type de matériaux utilisés, son prix unitaire ainsi que le nombre d'unités nécessaire. Le devis pourra servir de base aux révisions éventuelles au règlement des travaux modificatifs.

1.7. Garantie

La réception des installations sera prononcée si les essais ont donné satisfaction et si le rapport consignait les résultats ne fait apparaître aucune réserve.

L'entreprise devra assurer la garantie totale des installations (matériel et main d'œuvre) pendant la première année de fonctionnement.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La présente consultation consiste en la réfection complète des vestiaires, douches et sanitaires dans 3 (trois) bâtiments communaux.

2.1. Salle Victor Provo – Rue Jean Ochin 59152 CHERENG

Les présents renseignements ci-dessous ne sont nullement limitatifs mais doivent servir de base pour la remise des offres.

- ✓ mise en sécurité de la plomberie et de l'électricité,
- ✓ évacuation et traitement des gravats et déchets,

2.1.1. Vestiaire «bleu»

2.1.1.1. Vestiaire

- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ ragréage du sol,
- ✓ retrait des dalles du faux plafond, y compris l'éclairage,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé, sécurité (anti-dérapant) et facilité de nettoyage].
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau faux plafond, y compris encastrement d'un éclairage par spots LED.

2.1.1.2. Local sanitaires

- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ démontage des cloisons des 2 WC,
- ✓ démontage des WC,
- ✓ démontage des lavabos (y compris robinetterie),
- ✓ démolition des faïences murales au-dessus des lavabos,
- ✓ retrait des dalles du faux plafond, y compris l'éclairage,
- ✓ ragréage du sol,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé, sécurité (anti-dérapant) et facilité de nettoyage].
- ✓ fourniture et pose de cloisons imputrescibles pour la réalisation de 2 nouveaux WC, y compris les portes
- ✓ fourniture et pose de 2 nouveaux WC complets,
- ✓ ragréage du mur au-dessus des lavabos,

- ✓ fourniture et pose d'un ou de deux nouveaux lavabos, y compris la nouvelle robinetterie,
- ✓ fourniture et pose d'une nouvelle faïence murale en harmonie avec le sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs et dimensions du carrelage proposé]
- ✓ vérification et nettoyage si besoin des tuyaux d'évacuation des eaux usées,
- ✓ fourniture et pose de nouveaux siphons inox en remplacement des existants, avec remise en service des siphons obstrués.
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau faux plafond, y compris encastrement d'un éclairage par spots LED.
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sècheur électrique des mains à séchage vertical,

2.1.1.3. Douches

- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ vérification et nettoyage si besoin des tuyaux d'évacuation des eaux usées,
- ✓ fourniture et pose de nouveaux siphons inox en remplacement des existants, avec remise en service des siphons obstrués.
- ✓ démontage des 12 douches et compris la tuyauterie jusqu'au robinet d'arrêt haut,
- ✓ démontage des cloisons de la douche individuelle,
- ✓ démolition des faïences murales,
- ✓ retrait des dalles du faux plafond, y compris l'éclairage,
- ✓ ragréage du sol,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé *anti-dérapant* [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé et facilité de nettoyage].
- ✓ ragréage des murs avant pose de la nouvelle faïence murale,
- ✓ fourniture et pose d'une nouvelle faïence murale en harmonie avec le sol carrelé sur toute la hauteur [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs et dimensions du carrelage proposé]
- ✓ fourniture et pose de nouveaux siphons inox en remplacement des existants, avec remise en service des siphons obstrués.
- ✓ fourniture et pose de 12 nouvelles douches et compris la tuyauterie jusqu'au robinet d'arrêt haut [le candidat devra être force de propositions quant à la qualité du matériel proposé, aux économies d'eau, à la facilité de nettoyage et à la facilité de changement des pièces d'usure],
- ✓ fourniture et pose de cloisons imputrescibles pour la réalisation d'une nouvelle douche individuelle, y compris la porte,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau faux plafond, y compris encastrement d'un éclairage par spots LED, compatible avec le lieu (pièce humide).

2.1.2. Couloir

- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ ragréage du sol,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé en harmonie avec les autres pièces [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé et facilité de nettoyage].

2.1.3. Vestiaire «rouge»

2.1.3.1. Vestiaire

- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ ragréage du sol,

- ✓ retrait des dalles du faux plafond, y compris l'éclairage,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé, sécurité (anti-dérapant) et facilité de nettoyage].
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau faux plafond, y compris encastrement d'un éclairage par spots LED.

2.1.3.2. Local sanitaires

- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ démontage des cloisons des 2 WC,
- ✓ démontage des WC,
- ✓ démontage des lavabos (y compris robinetterie),
- ✓ démolition des faïences murales au-dessus des lavabos,
- ✓ retrait des dalles du faux plafond, y compris l'éclairage,
- ✓ ragréage du sol,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé, sécurité (anti-dérapant) et facilité de nettoyage]
- ✓ fourniture et pose de cloisons imputrescibles pour la réalisation de 2 nouveaux WC, y compris les portes
- ✓ fourniture et pose de 2 nouveaux WC complets,
- ✓ ragréage du mur au-dessus des lavabos,
- ✓ fourniture et pose d'un ou de deux nouveaux lavabos, y compris la nouvelle robinetterie,
- ✓ fourniture et pose d'une nouvelle faïence murale en harmonie avec le sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs et dimensions du carrelage proposé]
- ✓ vérification et nettoyage si besoin des tuyaux d'évacuation des eaux usées,
- ✓ fourniture et pose de nouveaux siphons inox en remplacement des existants, avec remise en service des siphons obstrués.
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau faux plafond, y compris encastrement d'un éclairage par spots LED.
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sècheur électrique des mains à séchage vertical,

2.1.3.3. Douches

- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ vérification et nettoyage si besoin des tuyaux d'évacuation des eaux usées,
- ✓ fourniture et pose de nouveaux siphons inox en remplacement des existants, avec remise en service des siphons obstrués.
- ✓ démontage des 12 douches et compris la tuyauterie jusqu'au robinet d'arrêt haut,
- ✓ démontage des cloisons de la douche individuelle,
- ✓ démolition des faïences murales,
- ✓ retrait des dalles du faux plafond, y compris l'éclairage,
- ✓ ragréage du sol,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé anti-dérapant [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé et facilité de nettoyage].
- ✓ ragréage des murs avant pose de la nouvelle faïence murale,
- ✓ fourniture et pose d'une nouvelle faïence murale en harmonie avec le sol carrelé sur toute la hauteur [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs et dimensions du carrelage proposé]
- ✓ fourniture et pose de nouveaux siphons inox en remplacement des existants, avec remise en service des siphons obstrués.

- ✓ fourniture et pose de 12 nouvelles douches et compris la tuyauterie jusqu'au robinet d'arrêt haut [le candidat devra être force de propositions quant à la qualité du matériel proposé, aux économies d'eau, à la facilité de nettoyage et à la facilité de changement des pièces d'usure],
- ✓ fourniture et pose de cloisons imputrescibles pour la réalisation d'une nouvelle douche individuelle, y compris la porte,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau faux plafond, y compris encastrement d'un éclairage par spots LED, compatible avec le lieu (pièce humide).

2.1.4. Local arbitres

- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ démontage des cloisons des 2 douches et du WC,
- ✓ démontage WC,
- ✓ démontage des 2 douches et compris la tuyauterie jusqu'au robinet d'arrêt haut,
- ✓ démontage du lave-mains (y compris robinetterie),
- ✓ démolition des faïences murales au-dessus du lavabo,
- ✓ retrait des dalles du faux plafond, y compris l'éclairage,
- ✓ ragréage du sol,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé, sécurité (anti-dérapant) et facilité de nettoyage].

- | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ fourniture et pose de cloisons imputrescibles pour la réalisation de 2 vestiaires individuels avec douche incorporée, y compris les portes, ✓ fourniture et pose de 2 nouvelles douches et compris la tuyauterie jusqu'au robinet d'arrêt haut [le candidat devra être force de propositions quant à la qualité du matériel proposé, aux économies d'eau, à la facilité de nettoyage et à la facilité de changement des pièces d'usure], ✓ fourniture et pose de cloisons imputrescibles pour la réalisation d'un WC, y compris la porte, ✓ fourniture et pose d'un nouveau WC complet, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- ✓ ragréage du mur au-dessus du lavabo,
 - ✓ fourniture et pose d'un nouveau lave-mains, y compris la nouvelle robinetterie,
 - ✓ fourniture et pose d'une nouvelle faïence murale en harmonie avec le sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs et dimensions du carrelage proposé]
 - ✓ vérification et nettoyage si besoin des tuyaux d'évacuation des eaux usées,
 - ✓ fourniture et pose de nouveaux siphons inox en remplacement des existants, avec remise en service des siphons obstrués.
 - ✓ fourniture et pose d'un nouveau faux plafond, y compris encastrement d'un éclairage par spots LED.
 - ✓ fourniture et pose d'un nouveau sècheur électrique des mains à séchage vertical,

2.1.5. Local infirmerie

- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ démontage de l'évier et du meuble, y compris la robinetterie,
- ✓ démolition des faïences murales au-dessus de l'évier,
- ✓ retrait des dalles du faux plafond, y compris l'éclairage,
- ✓ ragréage du sol,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé, sécurité (anti-dérapant) et facilité de nettoyage].
- ✓ ragréage du mur au-dessus de l'évier,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau meuble évier, avec évier incorporé et nouvelle robinetterie,

- ✓ fourniture et pose d'une nouvelle faïence murale au-dessus de l'évier en harmonie avec le sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs et dimensions du carrelage proposé]
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau faux plafond, y compris encastrement d'un éclairage par spots LED.

2.1.6. WC PMR

- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ démontage du WC,
- ✓ démontage du lave-mains (y compris robinetterie),
- ✓ démolition des faïences murales au-dessus du lavabo,
- ✓ retrait des dalles du faux plafond, y compris l'éclairage,
- ✓ ragréage du sol,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé, sécurité (anti-dérapant) et facilité de nettoyage].
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau WC complet surélevé,
- ✓ ragréage du mur au-dessus du lavabo,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau lave-mains, y compris la nouvelle robinetterie,
- ✓ fourniture et pose d'une ou de plusieurs barres d'appui,
- ✓ fourniture et pose d'une nouvelle faïence murale en harmonie avec le sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs et dimensions du carrelage proposé]
- ✓ vérification et nettoyage si besoin des tuyaux d'évacuation des eaux usées,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau faux plafond, y compris encastrement d'un éclairage par spots LED.
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sècheur électrique des mains à séchage vertical,

2.1.7. WC Hommes

- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ démontage des cloisons des 2 WC,
- ✓ démontage des WC,
- ✓ démontage des 5 urinoirs, y compris tuyauterie jusqu'au robinet d'arrêt,
- ✓ démontage des lave-mains (y compris robinetterie),
- ✓ démolition des faïences murales au-dessus des lavabos,
- ✓ retrait des dalles du faux plafond, y compris l'éclairage,
- ✓ ragréage du sol,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé et facilité de nettoyage].
- ✓ fourniture et pose de cloisons imputrescibles pour la réalisation de 2 nouveaux WC, y compris les portes
- ✓ fourniture et pose de 4 nouveaux urinoirs adultes et d'un urinoir enfant, y compris la tuyauterie,
- ✓ fourniture et pose de 2 nouveaux WC complets,
- ✓ ragréage du mur au-dessus des lavabos,
- ✓ fourniture et pose de deux nouveaux lave-mains, y compris la nouvelle robinetterie,
- ✓ fourniture et pose d'une nouvelle faïence murale en harmonie avec le sol carrelé au-dessus des lavabos [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs et dimensions du carrelage proposé]

- ✓ vérification et nettoyage si besoin des tuyaux d'évacuation des eaux usées,
- ✓ fourniture et pose de nouveaux siphons inox en remplacement des existants, avec remise en service des siphons obstrués.
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau faux plafond, y compris encastrement d'un éclairage par spots LED.
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sècheur électrique des mains à séchage vertical,

2.1.8. WC Femmes

- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ démontage des cloisons des 4 WC,
- ✓ démontage des WC,
- ✓ démontage des lave-mains (y compris robinetterie),
- ✓ démolition des faïences murales au-dessus des lave-mains,
- ✓ retrait des dalles du faux plafond, y compris l'éclairage,
- ✓ ragréage du sol,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé et facilité de nettoyage].
- ✓ fourniture et pose de cloisons imputrescibles pour la réalisation de 4 nouveaux WC, y compris les portes
- ✓ fourniture et pose de 4 nouveaux WC complets,
- ✓ ragréage du mur au-dessus des lave-mains,
- ✓ fourniture et pose de deux nouveaux lave-mains, y compris la nouvelle robinetterie,
- ✓ fourniture et pose d'une nouvelle faïence murale en harmonie avec le sol carrelé au-dessus des lavabos [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs et dimensions du carrelage proposé]
- ✓ vérification et nettoyage si besoin des tuyaux d'évacuation des eaux usées,
- ✓ fourniture et pose de nouveaux siphons inox en remplacement des existants, avec remise en service des siphons obstrués.
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau faux plafond, y compris encastrement d'un éclairage par spots LED.
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sècheur électrique des mains à séchage vertical,

Le candidat détaillera les matériels qu'il propose d'installer et fournira les fiches techniques

2.2. Salle du Complexe Sportif – Rue Jean Ochin 59152 CHERENG

- ✓ mise en sécurité de la plomberie et de l'électricité,
- ✓ évacuation et traitement des gravats et déchets,
- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ démolition des faïences murales,
- ✓ dépose des douches, radiateurs, parois, plans de travail avec vasque, urinoirs, WC,
- ✓ ragréage du sol avant pose d'un carrelage collé,
- ✓ ragréage et étanchéité des murs avant pose de la faïence murale,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé et facilité de nettoyage].

- ✓ fourniture et pose de plinthes droites assorties
- ✓ fourniture et pose d'une nouvelle faïence murale en harmonie avec le sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs et dimensions du carrelage proposé]
- ✓ fourniture et pose de cloison Placostil (ou similaire)
- ✓ fourniture et pose de blocs porte en bois
- ✓ fournitures et pose de nouveaux matériels (douches, radiateurs, parois, plans de travail avec vasque, urinoirs, WC),

Le candidat détaillera les matériels qu'il propose d'installer et fournira les fiches techniques

2.3. Espace Roger Planquart – 9 Rue du Château 59152 CHERENG

- ✓ mise en sécurité de la plomberie et de l'électricité,
- ✓ démolition du sol carrelé,
- ✓ neutralisation du radiateur
- ✓ démontage des cloisons des 5 WC,
- ✓ démontage des WC,
- ✓ démontage des 2 urinoirs, y compris tuyauterie jusqu'au robinet d'arrêt,
- ✓ démontage des 4 lave-mains (y compris robinetterie),
- ✓ démolition des faïences murales
- ✓ retrait des dalles du faux plafond, y compris l'éclairage,
- ✓ percement dans un mur porteur compris mise en place d'un renfort et bouchement des anciennes attentes ne servant plus.
- ✓ fourniture et pose par collage d'un BA 13 hydrofuge sur les murs périphériques pour redressement des murs.
- ✓ ragréage du sol,
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau sol carrelé [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs, dimensions du carrelage proposé et facilité de nettoyage].
- ✓ fourniture et pose de plinthes droites assorties
- ✓ fourniture et pose de cloisons imputrescibles pour la réalisation de 4 WC (1 PMR -2 femmes -1 hommes) y compris les portes
- ✓ fourniture et pose de blocs porte en bois
- ✓ fourniture et pose de 2 nouveaux urinoirs adultes, y compris la tuyauterie,
- ✓ fourniture et pose de 4 nouveaux WC complets,
- ✓ ragréage des murs,
- ✓ fourniture et pose de nouveaux plans de travail avec vasques intégrées, y compris la nouvelle robinetterie,
- ✓ fourniture et pose d'un vide sceau,
- ✓ fourniture et pose d'une nouvelle faïence murale en harmonie avec le sol carrelé sur une hauteur de +/- 1m60 [le candidat devra être force de propositions quant aux couleurs et dimensions du carrelage proposé]
- ✓ vérification et nettoyage si besoin des tuyaux d'évacuation des eaux usées,
- ✓ fourniture et pose de nouveaux siphons inox en remplacement des existants, avec remise en service des siphons obstrués.
- ✓ fourniture et pose d'un nouveau faux plafond, y compris encastrement d'un éclairage par spots LED.
- ✓ fourniture et pose de nouveaux sècheurs électriques des mains à séchage vertical,

Le candidat détaillera les matériels qu'il propose d'installer et fournira les fiches techniques

3. DELAIS DE REALISATION ET D'EXECUTION

Les candidats sont informés que les travaux devront impérativement être réalisés, dans les délais impartis ci-dessous :

- Salle Victor Provo – Rue Jean Ochin 59152 CHERENG
 - Entre le lundi 17 juin 2024 et le vendredi 13 septembre 2024
 - Les sanitaires (WC) devant être terminés avant le mardi 27 août 2024
- Salle du Complexe Sportif – Rue Jean Ochin 59152 CHERENG
 - Entre le mercredi 1^{er} mai 2024 et le vendredi 20 décembre 2024
- Espace Roger Planquart – 9 Rue du Château 59152 CHERENG
 - Entre le mercredi 1^{er} mai 2024 et le vendredi 20 décembre 2024
 - Pas d'interventions les mercredis et durant les vacances scolaires

Un ordre de service de démarrage sera délivré par le maître d'ouvrage et précisera la date de début des travaux.

A compter de cette date, le candidat s'oblige à réaliser l'ensemble des travaux (travaux préparatoires, fourniture et pose des différents éléments, remise en état du chantier et des abords), de manière continue et sans interruption.